別紙 1

（株）上尾製菓の衛生に関連する建築工事一式

要求仕様書

令和 4 年 10 月

株式会社　上尾製菓

総則
（1） 本仕様書は、弊社が購入する衛生に関連する建築工事一式の仕様に関し、必要な事項を定める。
（2） 納入期限 令和 5 年 3 月20 日
（3） 全て新規製品であること。
（4） 納入場所 〒610-0253 京都府綴喜郡宇治田原町大字贄田小字植山 34-1((株)上尾製菓 敷地内)
（5） 納入に係る経費は、受注者が負担する。
（6）従来仕様および HACCP 仕様それぞれの見積りを算出し、その内訳を記載すること

内 訳 書

項	名　称	仕　様	数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	合計
	上尾製菓工場増築工事										
					従来型				HACCP		差額
A	建築工事		1	式			1	式			
B	電気設備工事		1	式			1	式			
C	空調設備工事		1	式			1	式			
D	給排水衛生設備工事		1	式			1	式			
E	諸経費		1	式			1	式			
		合計									

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
A	建築工事										
1	左官・タイル工事										
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床	ｹﾐｸﾘｰﾄ					606.1	㎡			
	巾木ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床	ｹﾐｸﾘｰﾄ					77.7	m			
	排水溝ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床	ｹﾐｸﾘｰﾄ					1.5	m			
	水性硬質ウレタン塗床	ﾀﾌｸﾘｰﾄ　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟt-6ﾍﾟｰｽﾄ					234.1	㎡			
	水性硬質ウレタン塗床	ﾀﾌｸﾘｰﾄ					30.5	㎡			
	塗床部下地処理下塗材						894.2	㎡			
	塗床部下地処理上塗材						894.2	㎡			
	塗床部レベリング	勾配調整					870.7	㎡			
	レベリング上勾配モルタル						359.5	㎡			
	入隅部R処理						77.7	m			
	準備工事	事務室・休憩室・更衣室除く					894.2	㎡			
	目地入れ・ｶｯﾀｰ切	事務室・休憩室・更衣室除く					894.2	㎡			
	資材運搬搬入費						1	式			

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
2	木工造作工事										
A	木製額縁		198.5	m							
B	額縁下地	LGS	198.5	m							
C	階段手摺		1	箇所							
	ｱﾙﾐ額縁						198.5	m			
	額縁下地	ライトゲージ					198.5	m			
	SUS階段手摺						1	箇所			
	施工費増額						1	式			
		Aの合計									

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
B	電気設備工事										
1	引込・受変電設備工事										
	1)ｷｭｰﾋﾞｸﾙ										
	屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	1φ50kVA 3φ150kVA	1	基							
	搬入据付費		1	式							
	屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	1φ50kVA 3φ200kVA					1	基			
	搬入据付費						1	式			
	2)電線・ｹｰﾌﾞﾙ類										
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	CVT 6kV22sq	22	m			32	m			
	配線支持材		1	式			1	式			
	3)付帯工事										
	接地工事		1	式			1	式			
	4)電工労務費		1	式			1	式			
	5)高所作業車作業費		1	式			1	式			

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
2	幹線設備工事										
	1)電線･ｹｰﾌﾞﾙ類										
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	IV 60sq	25	m			37	m			
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	IV 38sq	53	m			77	m			
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	IV 22sq	28	m			41	m			
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	IV 8sq	88	m			126	m			
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	IV 5.5sq	58	m			83	m			
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	CVT 250sq	27	m			39	m			
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	CVT 100sq	27	m			39	m			
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	CVT 60sq	56	m			80	m			
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	CVT 38sq	28	m			41	m			
	配線支持材		1	式			1	式			
	消耗品雑材		1	式			1	式			
	2)電線管類										
	厚鋼電線管	G104	2	m			3	m			
	ﾈｼﾞ無電線管	E75	4	m			5	m			
	電線管付属品		1	式			1	式			
	電線管支持材		1	式			1	式			
	消耗品雑材		1	式			1	式			
	3)電工労務費		1	式			1	式			

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
3	動力設備工事										
	1)分電盤										
	動力分電盤	P-1-1	1	面			1	面			
	動力分電盤	P-1-2	1	面			1	面			
	動力分電盤	P-2	1	面			1	面			
	同上取付費		1	式			1	式			
	消耗品雑材		1	式			1	式			
	2)電線･ｹｰﾌﾞﾙ類										
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	IV 3.5sq	190	m			271	m			
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	CV 14sq-3c	181	m			259	m			
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	CV 8sq-4c	150	m			251	m			
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	CV 5.5sq-4c	129	m			216	m			
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	CV 3.5sq-4c	36	m			51	m			
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	CV 2.0sq-4c	660	m			943	m			
	配線支持材		1	式			1	式			
	消耗品雑材		1	式			1	式			
	3)電線管類										
	ﾈｼﾞ無電線管	E51	17	m			29	m			
	ﾈｼﾞ無電線管	E39	10	m			17	m			
	ﾈｼﾞ無電線管	E31	28	m			40	m			
	ﾈｼﾞ無電線管	E25	34	m			48	m			
	電線管付属品		1	式			1	式			
	電線管支持材		1	式			1	式			
	消耗品雑材		1	式			1	式			

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
	4)ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ										
	SUS製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(防水)	150x150x150	12	個			17	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ支持材		1	式			1	式			
	消耗品雑材		1	式			1	式			
	5)電工労務費		1	式			1	式			

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
4	電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備工事										
	1)分電盤										
	電灯分電盤	L-1	1	面			1	面			
	電灯分電盤	L-2	1	面			1	面			
	同上取付費		1	式			1	式			
	消耗品雑材		1	式			1	式			
	2)電線･ｹｰﾌﾞﾙ類										
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	VV-F 2.0-3c	3029	m			4327	m			
	電線・ｹｰﾌﾞﾙ	VV-F 1.6-3c	1049	m			1498	m			
	配線支持材		1	式			1	式			
	消耗品雑材		1	式			1	式			
	3)ｺﾝｾﾝﾄ・ｽｲｯﾁ類										
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	SW-BOX 1個用	71	個			148	個			
	三路ｽｲｯﾁ	3W 15A×1	0	個			16	個			
	四路ｽｲｯﾁ	3W 15A×1	0	個			25	個			
	人感ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ		0	個			66	個			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	71	枚			126	枚			
	消耗品雑材		1	式			1	式			
	4)電工労務費		1	式			1	式			

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
5	照明器具設備工事										
	1)照明器具										
	【1階】										
	D1 浅型DL 白ｺｰﾝ 600ﾀｲﾌﾟ 4000K 超広角	ERD7785W	5	台			9	台			
	専用電源 無線 C100、D60、600/900ﾀｲﾌﾟ	FX392N	5	台			9	台			
	D2 COBﾍﾞｰｽDL白ｺｰﾝ 900ﾀｲﾌﾟ 4000K 超広角	ERD6601W	2	台			4	台			
	専用電源 無線 C100、D60、600/900ﾀｲﾌﾟ	FX392N	2	台			4	台			
	B1 LEDｵｸﾅｲ		30	台			0	台			
	B1 LEDｵｸﾅｲ	EL-LH-RC42200	0	台			60	台			
	LEDｵｸﾅｲ	EL-LU43033NAHTN	30	台			60	台			
	B2 LEDｵｸﾅｲ		6	台			0	台			
	B2 LEDｵｸﾅｲ	EL-LH-RC42200	0	台			11	台			
	LEDｵｸﾅｲ		6	台			0	台			
	LEDｵｸﾅｲ	EL-LU44033NAHTN	0	台			11	台			
	B3 LEDｵｸﾅｲ		14	台			0	台			
	B3 LEDｵｸﾅｲ	EL-LH-WRC42200	0	台			28	台			
	LEDｵｸｶﾞｲ	EL-LUW45043NAHTN	14	台			28	台			
	B4 LEDｵｸﾅｲ	EL-LHV41501	3	台			5	台			
	LEDｵｸﾅｲ	EL-LU43033WAHTN	3	台			5	台			
	【2階】										
	D1 浅型DL 白ｺｰﾝ 600ﾀｲﾌﾟ 4000K 超広角	ERD7785W	3	台			6	台			
	専用電源 無線 C100、D60、600/900ﾀｲﾌﾟ	FX392N	3	台			6	台			
	D2 COBﾍﾞｰｽDL白ｺｰﾝ 900ﾀｲﾌﾟ 4000K 超広角	ERD6601W	5	台			9	台			
	専用電源 無線 C100、D60、600/900ﾀｲﾌﾟ	FX392N	5	台			9	台			
	D3 ﾍﾞｰｽDL 白ｺｰﾝ C50 4000 超広角	ERD7000W	3	台			5	台			
	専用電源 無線 C50ﾀｲﾌﾟ		3	台			5	台			

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
	B2 LEDｵｸﾅｲ		13	台			0	台			
	B2 LEDｵｸﾅｲ	EL-LH-RC42200	0	台			26	台			
	LEDｵｸﾅｲ	EL-LU44033NAHTN	13	台			26	台			
	B4 LEDｵｸﾅｲ	EL-LHV41501	11	台			22	台			
	LEDｵｸﾅｲ	EL-LU43033WAHTN	11	台			22	台			
	B5 LEDｵｸﾅｲ	EL-LHV41501	8	台			17	台			
	LEDｵｸﾅｲ	EL-LU45033WAHTN	8	台			17	台			
	LEDｵｸﾅｲ(HB1 LEDﾎﾞｳｻｲﾄｳ分)	EL-LU44033NAHTN	0	台			1	台			
	設定費（調光仕様機器含む）		1	台			1	台			
	2)消耗品雑材		1	式			1	式			
	3)天井開口補強		1	式			1	式			
	4)電工労務費		1	式			1	式			

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
6	付帯工事										
	場内仮設電気工事		1	式			1	式			
	場内仮設機材損料		1	式			1	式			
	発生材及び残材処理費		1	式			1	式			
7	資材運搬交通費										
	資材運搬交通費		1	式			1	式			
		Bの合計									

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
C	空調設備工事										
1	空調機器設備工事										
	1)空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空調機										
	AC-1 天カセ型2.3馬力	PLZ-ERMP63EZ	0	組			1	組			
	AC-2 天カセ型8馬力同時ﾄﾘﾌﾟﾙ	PLZT-ERMP224EZ	0	組			1	組			
	AC-3 天カセ型8馬力同時ﾄﾘﾌﾟﾙ	PLZT-ERMP224EZ	0	組			1	組			
	AC-4 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型5.7馬力	PDZ-ERMP160GZ	0	組			1	組			
	AC-5 天カセ型1.4馬力	PLZ-ERMP40EZ	0	組			1	組			
	AC-6 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型5馬力	PDZ-ERMP140GZ	0	組			1	組			
	AC-7 天カセ型10馬力同時ﾂｲﾝ	PLZX-ERMP280EZ	0	組			1	組			
	AC-8 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型10馬力同時ﾂｲﾝ	PDZX-ERMP280GZ	0	組			1	組			
	AC-9 天カセ型8馬力同時ﾄﾘﾌﾟﾙ	PLZT-ERMP224EZ	0	組			1	組			
	AC-10 天カセ型1.4馬力	PLZ-ERMP40EZ	0	組			1	組			
	AC-11 天カセ型2馬力	PLZ-ERMP56EZ	0	組			1	組			
	2)ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂ										
	AC-2 低騒音化ｾｯﾄ	PAC-SK30TS-ST	0	組			1	組			
	AC-3 低騒音化ｾｯﾄ	PAC-SK30TS-ST	0	組			1	組			
	AC-7 低騒音化ｾｯﾄ	PAC-SK30TS-ST	0	組			1	組			
	AC-8 低騒音化ｾｯﾄ	PAC-SK30TS-ST	0	組			1	組			
	AC-9 低騒音化ｾｯﾄ	PAC-SK30TS-ST	0	組			1	組			
	吹出ｶﾞｲﾄﾞ(P40～P63)	PAC-SJ07SG	0	組			6	組			
	吹出ｶﾞｲﾄﾞ(P112～P160)	PAC-SH96SG	0	組			4	組			
	吹出ｶﾞｲﾄﾞ(P224・P280)	PAC-SH96SG×2	0	組			5	組			
	ｱﾚﾙ除菌ﾌｨﾙﾀｰ(天カセ4方向)	PAC-SK44KF	0	組			16	組			
	ｱﾚﾙ除菌ﾌｨﾙﾀｰ(ﾋﾞﾙﾄｲﾝ)	PAC-KF70JAF	0	組			3	組			
	取付用部材(ﾜｲﾔｰ)	PAC-KF70KS	0	組			3	組			

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
2	機器搬入据付工事										
	1)室外機架台工事										
		(鉄骨架台)	0	式			1	式			
	2)機器搬入据付工事		0	式			1	式			
	3)重機使用料	ｸﾚｰﾝ作業費									
	ﾗﾌﾀｰ　OP付		0	台			1	台			
	ﾕﾆｯｸ	4t	0	台			1	台			

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
3	配管設備工事										
	1)冷媒用銅管										
	被覆銅管(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ直管)	φ25.4	0	m			104	m			
	被覆銅管(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ直管)	φ15.88	0	m			184	m			
	被覆銅管(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ直管)	φ12.7	0	m			173	m			
	被覆銅管(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ直管)	φ9.52	0	m			256	m			
	被覆銅管(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ直管)	φ6.35	0	m			142	m			
	銅管継手類		0	式			1	式			
	配管支持金物		0	式			1	式			
	消耗品･雑材		0	式			1	式			
	冷媒配管工事費		0	式			1	式			
	ﾘﾓｺﾝ取付工事		0	式			1	式			
	操作線工事		0	式			1	式			
	2)配管工事費										
	ﾄﾞﾚﾝ用配管	VP 50A	0	m			45	m			
	ﾄﾞﾚﾝ用配管	VP 30A	0	m			99	m			
	ﾄﾞﾚﾝ用配管	VP 25A	0	m			22	m			
	同上配管継手類		0	式			1	式			
	同上配管接合材		0	式			1	式			
	同上配管支持金物		0	式			1	式			
	配管工事費		0	式			1	式			
	配管保温工事費		0	式			1	式			
	3)配管化粧工事										
	屋外配管ﾗｯｷﾝｸﾞ材	SUS 125A	0	m			95	m			
	継手類		0	式			1	式			
	雑材消耗品		0	式			1	式			
	4)配管ﾗｯｷﾝｸﾞ工事		0	式			1	式			

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
4	空調ダクト設備工事										
	1)制気口										
	ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ結露防止	No.#12	0	個			5	個			
	VHS(ｸﾞﾘﾙ・結露防止型)	300×300	0	個			9	個			
	VHS(ｸﾞﾘﾙ・結露防止型)	200×200	0	個			1	個			
	VHS(ｸﾞﾘﾙ・結露防止型)	350×350	0	個			1	個			
	VHS(ｸﾞﾘﾙ・結露防止型)	250×250	0	個			1	個			
	2)ﾎﾞｯｸｽ類										
	器具用ﾎﾞｯｸｽ(GW25t内貼)	400X400X300	0	個			9	個			
	器具用ﾎﾞｯｸｽ(GW25t内貼)	300X300X300	0	個			1	個			
	器具用ﾎﾞｯｸｽ(GW25t内貼)	450X450X300	0	個			1	個			
	器具用ﾎﾞｯｸｽ(GW25t内貼)	400X400X300	0	個			5	個			
	3)器具取付費			式			1	式			
	4)ﾌﾚｷﾀﾞｸﾄ(保温付)										
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	NH 200φ	0	m			162	m			
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	NH 150φ	0	m			10	m			
	ﾀﾞｸﾄ支持材		0	式			1	式			
	消耗品雑材		0	式			1	式			
	5)同上工事費		0	式			1	式			

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
5	付帯工事										
	1)付帯工事										
	スラブ開口工事		0	式			1	式			
	貫通穴補修工事		0	式			1	式			
	区画貫通処理		0	式			1	式			
	場内仮設機材損料		0	式			1	式			
	発生材及び残材処理費		0	式			1	式			
	雑工事		0	式			1	式			
	2)試運転調整費		0	式			1	式			
6	資材運搬交通費										
	資材運搬交通費		0	式			1	式			
		Cの合計									

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
D	給排水衛生設備工事										
1	屋外排水設備工事										
	1)配管材料										
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)	VP 100A	37	m			62	m			
	同上継手類		1	式			1	式			
	配管接合材		1	式			1	式			
	配管支持金物		1	式			1	式			
	2)配管工事費		1	式			1	式			
	3)消耗品雑材		1	式			1	式			
	4)根伐埋戻工事		1	式			1	式			
	5) 安全管理費		1	式			1	式			
	6)試験調整費		1	式			1	式			

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
2	屋内排水設備工事										
	1)配管材料										
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)	VP 100A	50	m			83	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)	VP 75A	16	m			27	m			
	耐火ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)	FS-VP 100A	34	m			57	m			
	耐火ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)	FS-VP 75A	19	m			31	m			
	同上継手類		1	式			1	式			
	配管接合材		1	式			1	式			
	配管支持金物		1	式			1	式			
	2)ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ(鋼板製ﾏﾝﾎｰﾙ付)										
	超浅型配管式(SUS製)	GSU-N50PAⅡ(SUS蓋)	0	基			1	基			
	同上据付工事		0	式			1	式			
	3)その他材料										
	厨房用ﾊﾞｽｹｯﾄ桝	STU-35	0	個			5	個			
	同上据付工事		0	個			5	個			
	床上掃除口	COA 100A	6	個			8	個			
	4)配管工事費		1	式			1	式			
	5)根伐埋戻工事		1	式			1	式			
	5)器具接続工事		1	式			1	式			
	6)消耗品雑材		1	式			1	式			
	7)ﾊﾂﾘ補修工事		1	式			1	式			
	8)試験調整費		1	式			1	式			

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
3	付帯工事										
	配管用ｽﾘｰﾌﾟ工事	175φ	1	式			1	式			
	配管用ｽﾘｰﾌﾟ工事	125φ	1	式			1	式			
	スラブ開口工事		1	式			1	式			
	スラブ穴開補修工事		1	式			1	式			
	場内仮設機材損料		1	式			1	式			
	発生材及び残材処理費		1	式			1	式			
	雑工事		1	式			1	式			
4	資材運搬交通費										
	資材運搬交通費		1	式			1	式			
		Dの合計									

項	名　称	仕　様	従来型				HACCP				差額合計
			数量	単位	単　価	金　額	数量	単位	単　価	金　額	
E	諸経費										
	現場管理費		1	式			1	式			
	直接経費		1	式			1	式			
	会社経費		1	式			1	式			
		Eの合計									